

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2020 рік

Інформація про план

UA-P-2020-07-21-001718-b - 526b87e3b9f0403f9a22fa2af37875e7

1. Найменування плану: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи: Капітальний ремонт і реставрація приміщення поліклініки під відділення гемодіалізу КНП "Сторожинецька ЦРЛ" по вул. Видинівського, 20, м. Сторожинець, Чернівецької області
2. Сума: 1 290 000.00 UAH
3. Статус: Оголошено тендер
4. Опубліковано: 21.07.2020 10:20

Інформація про замовника

5. Найменування: Комунальне некомерційне підприємство "Сторожинецька центральна районна лікарня" Сторожинецької районної ради Чернівецької області
6. Код згідно з ЄДРПОУ: 02005869
7. Місцезнаходження: 59000, Україна, Чернівецька область, Сторожинецький р-н, м. Сторожинець, вул. Видинівського, буд. 20
8. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі: ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ Знімання підвіконників в кам'яних будівлях 100 м2 0,0528 Знімання дверних полотен 100 м2 0,1325 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах 100 шт 0,07 Знімання склоблоків 100 м2 0,3 Демонтаж пластикових панелей 100м2 0,55,Розбирання дерев'яних плінтусів 100м 0,906 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель 100м2 1,744 Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток 100м2 0,367 Розбирання покриттів підлог з лінолеуму 100м2 0,173 Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (в несучій стіні пробивання пройому для дверей) 10 м3 0,0612 Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли 10 м3 0,42625 Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (розширення дверного пройому) 10 м3 0,266 Демонтаж вимикачів 100шт 0,07 Демонтаж розеток 100шт 0,24 Демонтаж люстри 100шт 0,27 Демонтаж групових щитків 100шт 0,02 Демонтаж раковин [умивальників] 100к-т 0,02 , Відділ 2. МОНТАЖНІ РОБОТИ Розділ 1. ПІДВАЛ ПІДЛОГА Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,0297 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2

100м2 0,297 На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати 100м2 0,297 ПРОРІЗИ Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах 100м2 0,0189 Блоки дверні металопластикові м2 1,89 СТЕЛЯ Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну 100м2 0,297 Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6 100м3 0, 0057024 Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь 100м2 0,297 СТІНИ Мурування внутрішніх стін 1 м3 0,4 Готування важких кладкових цементно- вапняних розчинів, марка 50 100м3 0,00096 Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну 100м2 0,4376 Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6 100м3 0, 00818312 Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь 100м2 0,4376 Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стін всередині приміщень 100м2 0,4376,ВІДКОСИ Штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів 100м 0,046 Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6 100м3 0, 0004876 Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь 100м2 0,046 Розділ 2. КОРИДОР ПІДЛОГА Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші 100м2 0,403 ПРОРІЗИ Виготовлення підсилення т 0,034264 Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах 100м2 0,0756 Блоки дверні металопластикові м2 7,56 Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах 100м2 0,0294 Блоки дверні металопластикові м2 2,94 СТЕЛЯ Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" 100м2 0,403 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" 100м2 0,403 СТІНИ Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші 100м2 0,526 Мурування внутрішніх стін 1 м3 6,8 Готування важких кладкових цементно- вапняних розчинів, марка 50 100м3 0,01632 Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну 100м2 0,599 Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6 100м3 0, 0112013 Установлення перфорованих штукатурних кутиків 100м 0,2 Шпаклювання стін шпаклівкою 100м2 0,599, Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки стін 100м2 0,599 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці 100м2 0,599 Свердлення отворів в цегляних стінах 100шт 0,07 На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати 100шт 0,07 ВІДКОСИ Штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів 100м 0,097 Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6 100м3 0, 0010282 Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь 100м2 0,097,Розділ 3. РОЗДІАЛЬНІЯ. СКЛАД. СЕСТРИНСЬКА ПІДЛОГА Улаштування покриття з лінолеуму 100м2 0,313 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах 100м 0,168 ПРОРІЗИ Установлення пластикових підвіконних дошок 100м 0,066 Дошки підвіконні пластикові м 6,732 Піна монтажна л 1 СТЕЛЯ в роздягальні Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" 100м2 0,108 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" 100м2 0,108 СТЕЛЯ на складі Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" 100м2 0,108 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" 100м2 0,108 СТЕЛЯ в сестринській Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" 100м2 0,1296, Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" 100м2 0,1296 СТІНИ Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну 100м2 0,981 Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6 100м3 0, 0183447 Шпаклювання стін шпаклівкою 100м2 0,981 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки стін 100м2 0,981 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці 100м2 0,981 ВІДКОСИ Шпаклювання відкосів шпаклівкою 100м2 0,0504 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки відкосів 100м2 0,0504 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по штукатурці 100м2 0,0504 Розділ 4. ДІАЛІЗНИЙ ЗАЛ ПІДЛОГА Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші 100м2 0,12 Улаштування

покриття з лінолеуму 100м² 0,688 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах 100м 0,529 ПРОРІЗИ Виготовлення підсилення т 0,015246 Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м² з металопластику у кам'яних стінах 100м² 0,057 Блоки дверні металопластикові м² 5,7 Установлення пластикових підвіконних дошок 100м 0,11 Дошки підвіконні пластикові м 11,22 Піна монтажна л 2 СТЕЛЯ Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" 100м² 0,6264 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" 100м² 0,6264 СТЕЛЯ для санвузла Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" 100м² 0,0432 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" 100м² 0,0432 СТЕЛЯ для мийної Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" 100м² 0,0432 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" 100м² 0,0432 СТЕЛЯ для маніпуляційної Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" 100м² 0,1152 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" 100м² 0,1152 СТЕЛЯ в інженерній Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" 100м² 0,072 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" 100м² 0,072 СТЕЛЯ в інфекційній Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" 100м² 0,108 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" 100м² 0,108 СТІНИ Мурування внутрішніх стін 1 м³ 5 Готування важких кладкових цементно- вапняних розчинів, марка 50 100м³ 0,012 Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну 100м² 1,171 Готування важких опоряджувальних цементно- вапняних розчинів, склад 1:1:6 100м³ 0,0218977 Шпаклювання стін шпаклівкою 100м² 0,1161 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки стін 100м² 0,1161 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці 100м² 0,1161 Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші 100м² 1,64 Установлення перфорованих штукатурних кутиків 100м 0,19 ВІДКОСИ Штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів 100м 0,0184 Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6 100м³ 0,00019504 Шпаклювання відкосів шпаклівкою 100м² 0,1244 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки відкосів 100м² 0,1244 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по штукатурці 100м² 0,1244 Розділ 5. ЗВОРОТНІЙ ОСМОС ПІДЛОГА Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші 100м² 0,145 СТЕЛЯ гранумікса Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" 100м² 0,18 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" 100м² 0,18 СТІНИ Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну 100м² 0,437 Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6 100м³ 0,0081719 Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь 100м² 0,437, Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші 100м² 0,437 ВСІ ВІДКОСИ обшивання г/к Улаштування укосів гіпсокартонними плитами 100м² 0,176, Відділ 3. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ Пробивання борозен в цегляних стінах 100м 4,39 Забивання борозен в стінах 100м 4,39 Прокладання проводів при схованій проводці 100м 8,31 Провід ПВнг 6 м 60 Провід ПВнг 2,5 м 170 Провід ВВПнг 3х2,5 м 321 Провід ВВПнг 3х1,5 м 280 Установлення щитків шт 2 Щит розподільчий ЩР-1 шт 1 Щит розподільчий ЩР-2 шт 1 Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А 100шт 0,07 Автоматичний вимикач 3-х ф. 100 А шт 1 Автоматичний вимикач 3-х ф. 16 А шт 4 Автоматичний вимикач 3-х ф. 10 А шт 1 Автоматичний вимикач 3-х ф. 50 А шт 1 Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 16 А, 20 А, 25 А 100шт 0,14 Автоматичний вимикач 25 А шт 5 Автоматичний вимикач 20 А шт 3 Автоматичний вимикач 16 А шт 8 Установлення вимикачів 1-клавішних 100шт 0,12 Установлення вимикачів 2-клавішних 100шт 0,03 Установлення штепсельних розеток 100шт 0,25 Рамки шт 5 Роз'єм РШ/ВШ 25 А шт 2 Монтаж світильників 100шт 0,14 Світильник 600*600 шт 14 Монтаж світильників для ламп розжарювання 100шт 0,05 Світильник для ламп розжарювання шт 5 Лампи розжарювання шт 5, Відділ 4. САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ (водопостачання, каналізація) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм 100м 0,81 Труба д. 40 * 2.4мм

10атм синя м 81 Коліно 40 UNIDELTA шт 21 Муфта 40x1/4"В UNIDELTA шт 8 Установлення кранів діаметром 32 мм шт 14 Кран шар.з амер. 1 1/4" (0021042) усилюний Solomon (6/36) шт 14 Трійник редукційний 40x32x40 UNIDELTA шт 7 Муфта редукційна 40x32 UNIDELTA 1002 шт 3 Коліно 32 UNIDELTA 1006 шт 5 Установлення кранів діаметром 25 мм шт 9 Кран шар.з амер. 1" (0021042) усилюний Solomon (6/36) шт 9 Муфта 32x1"3 UNIDELTA 1003 шт 10 Ніпель 1" DL (20/200) шт 4 Трійник-ред. 1" *1/2" *1" BBB DL (10/100) шт 5 Установлення кранів діаметром 15 мм шт 5 Кран шар. зливний 1/2" ІТАР шт 5 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм 100м 0,18 Труба д. 32 * 2.4мм 10атм синя м 18 Ніпель-ред.1" *1 1/4" DL (15/150) шт 6 Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм фільтр 1 Фільтр косий 1" водяний SELBA Germany SL 1512 шт 1 Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром 50 мм шт 1 Лічильник води GSD8 3/4" XB 30с 130мм BMeters шт 1 Установлення клапанів зворотних діаметром 25 мм 100шт 0,01 Зворотній клапан 1" лат.шток(10616) Solomon (8/172) шт 1 Установлення насосів насос 2 Багатоступінчатий насос Optima MH-N 1500 INOX 1.5 кВт нерж.колеса шт 2 Установлення кранів діаметром 32 мм шт 2 Кран шар.1 1/ 4" BH B1002 PN 40 Solomon (8/48) шт 2 Трійник 1 1/4" BBB DL (2/40) шт 4 Перехідник лат. (футорка) O1/2" x 1 1/4" B3 шт 4 Ніпель 1 1/4" DL (15/150) шт 4 Установлення фільтрів для очищення води діаметром 32 мм фільтр 2 Фільтр косий 1 1/4" водяний (8011) Solomon (8/36) шт 2 Установлення клапанів зворотних діаметром 32 мм 100шт 0,02 Зворотній клапан 1 1/4 лат.шток(10616) Solomon (8/172) шт 2 Установлення гідроаккумулятора шт 1 Гідроаккумулятор KITLINE WTH 80 SS нержавійка(горизонтальний) шт 1 Коліно 1"HB DL (10/100) шт 1 Перехідник затискний оцинкований 3/4 P3 Atusa шт 2 Трійник 40x1"Вх40UNIDELTA 1005 шт 2 Трійник 40 UNIDELTA 1005 шт 5 Муфта 40x1 1/4"3 UNIDELTA шт 13 Муфта 20*3/4" PB прес Bonomi (10/120) шт 2 Муфта 16*1/2" PB прес Bonomi (10/200) шт 2 Трійник редукц. 20*16*20 прес Bonomi (5/80) шт 4 Коліно 16*16 прес Bonomi (10/150) шт 16 Коліно 20*20 прес Bonomi (5/100) шт 4 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 16, 20 мм 100м 0,27 Труба 16*2 металопластикова Mixal VALSIR по 100м м 23 Труба 20*2 металопласт Mixal VALSIR по 100 м. м 4 Ніпель-ред.1" *1/2"(826) Solomon (60/360) шт 2 Коліно монт.16*1/2" прес Bonomi (5/80) шт 10 Установлення кранів діаметром 15 мм шт 10 Кран вент кутовий 1/2*1/2 Arco Spain Zenit Z0912 шт 10 Шланг водяний 1/2*1/2 BB 1,0м антикорозія нерж. шт 2 Шланг для зміш.довг. 1,0м нерж антикорозія шт 8 Шланг для зміш.корот. 1,0м нерж антикорозія шт 8, Планка монтажна (латунна) шт 4 Установлення змішувачів 10шт 0,4 Змішувач для умивальника TOPAZ ZARA- TZ 13201-H37 cartridge D35 шанги 45см шт 4 Viega 573966 Сифон пласм. бутылка з/г 1 1/4 * 1 1/4 103927 шт 4 Гофра сифона 32 GO-PLAST шт 4 Перехід резиновий 50/32 Interplast ПВХ шт 4 Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 100 мм 100м 0,465 Труба ПП 100 х 2.7 Interplast м 46,5 Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм 100м 0,2 Труба ПП 50 х 1.8 Interplast м 20 Коліно внут. 110 / 90° Interplast шт 5 Коліно внут. 110 / 45° Interplast шт 15 Трійник внут. 110 / 110 / 90° Interplast шт 4 Хрестовина одноплосинна 110/110/110/45° Interplast шт 3 Трійник внут. 110 / 50 / 45° Interplast шт 6 Коліно внут. 50 / 45° Interplast шт 34 Редукція пряма 110 / 50 Interplast шт 5 Коліно внут. 50 / 90° Interplast шт 6 Трійник внут. 50 / 50 / 90° Interplast шт 2 Установлення трапів діаметром 100 мм 10к-т 0,1 Трап 110*150 мм кут. з нерж реш REDI S.P.A (EAL44AI) шт 1 Установлення трапів діаметром 50 мм 10к-т 0,1 Трап 50*100 мм кутовий флянцевий з кулькою INOX REDI S.P.A (EAS15AI) шт 1 Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води 10к-т 0,4 Умивальник 45см + ніжка шт 4 Кріплення умивальника шт 4 Установлення ємностей харчових шт 4 Ємність харчова V-2000 шт 4, ІНШІ РОБОТИ Очищення приміщень від сміття 100т 0,16685 Навантаження сміття вручну 1 т 16,685 Перевезення сміття до 10 км т 16,685

10. Коды відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

11. Код згідно з КЕКВ:

КЕКВ: 3000 Капітальні видатки

12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 1 290 000.00 UAH

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)	кошти власного бюджету	1 200 000.00 UAH

13. Процедура закупівлі: Спрощена закупівля

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Липень 2020