

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2026 рік

Інформація про план

UA-P-2026-08-14-013010-a - 964806cfebb745049315869a6da4f7d6

1. Найменування плану: Послуги з поточного ремонту системи кондиціювання, спеціальної фортифікаційної споруди №1 спеціального призначення військового містечка № 247 Код ДК 021:2015 50730000-1 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок

2. Сума: 800 000.00 UAH

3. Статус: Оголошено тендер

4. Опубліковано: 14.08.2026 17:07

Інформація про замовника

5. Найменування: Військова частина А1620

6. Код згідно з ЄДРПОУ: 08502712

7. Місцезнаходження: 65085, Україна, Одеська область, ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ОДЕСА, Вул. Магістральна, 37

8. Категорія: Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони

Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м, (Демонтаж) фанкойлів підлогових 10квт, 564х1.400х271, 43,1 кг, (Демонтаж) фанкойлів стельових 2квт, 253х728х570, 17 кг, (Демонтаж) пультів від фанкойлів, Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм, (Демонтаж) трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм[[з риштувань, пересувних помостів та драбин на висоті понад 3 м до 5 м від підлоги або суцільного настилу]] [з риштувань, пересувних помостів та драбин на висоті понад 3 м до 5 м від підлоги або суцільного настилу], (Демонтаж) трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм[[з риштувань, пересувних помостів та драбин на висоті понад 3 м до 5 м від підлоги або суцільного настилу]] [з риштувань, пересувних помостів та драбин на висоті понад 3 м до 5 м від підлоги або суцільного настилу], (Демонтаж) дренажної труби ППР д25мм[[з риштувань, пересувних помостів та драбин на висоті понад 3 м до 5 м від підлоги або суцільного настилу]] [з

риштувань, пересувних помостів та драбин на висоті понад 3 м до 5 м від підлоги або суцільного настилу], Демонтаж дренажних насосів, Демонтаж плит стельових з каркасу стелі, Демонтаж каркасу підвісних стель, Монтаж фанкойлів[на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м] на висоті від підлоги понад 5 м до 8 м, Прокладка труби холодопроводу ППРд 90мм [з риштувань, пересувних помостів та драбин на висоті понад 3 м до 5 м від підлоги або суцільного настилу], Установлення колін ППРд90мм, Установка трійників ППРд90мм, Установка муфт ППРд63-90мм, Установка буртиків ППР д90мм, Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 80 мм, Монтаж фланців вільних сталевих д90мм[[з риштувань, пересувних помостів та драбин на висоті понад 3 м до 5 м від підлоги або суцільного настилу]] [з риштувань, пересувних помостів та драбин на висоті понад 3 м до 5 м від підлоги або суцільного настилу], Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, Устрій захисного шару утеплювача (обматування) клейкою стрічкою д 254мм, Утеплення вузлів регулювання (засувки), Утеплення вузлів регулювання (кранів, клапанів), Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм, На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 200мм, На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 120мм, Прокладка труби холодопроводу ППРд 75мм [з риштувань, пересувних помостів та драбин на висоті понад 3 м до 5 м від підлоги або суцільного настилу], Улаштування муфт ППР д75мм, Улаштування трійників ППРд75мм, Улаштування муфт ППР Д75х50, Улаштування колін ППР д75х90гр, Улаштування муфт ППР Д50х25, Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, Устрій захисного шару утеплювача (обматування) клейкою стрічкою д 108мм, Прокладання трубопроводів з труб поліпропіленових діаметром 63 мм [з риштувань, пересувних помостів та драбин на висоті понад 3 м до 5 м від підлоги або суцільного настилу], Установка муфт ППРд63, Улаштування трійників ППРд63мм, Установка муфт ППР Д75х63, Установка муфт ППР Д63х25, Установлення колін ППР д63 90°, Установлення колін ППР д63 45°, Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, Устрій захисного шару утеплювача (обматування) клейкою стрічкою, Монтаж кранів д50мм, Монтаж переходів поліпропіленових д 63х50мм, Монтаж американок ППР д63х50, Прокладання трубопроводів з труб поліпропіленових напірних діаметром 25 мм [з риштувань, пересувних помостів та драбин на висоті понад 3 м до 5 м від підлоги або суцільного настилу], Улаштування муфт ППР д25, Улаштування колін ППР д25, Монтаж кранів латунних д20мм, Монтаж різьбових з'єднань ППР д3/4, Монтаж футорок латунних 20х15, Монтаж подовжувачів латунних 1/2х30мм, Монтаж повітровідвідних латунних клапанів Ду15, Монтаж прямих згонів латунних д20мм, Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, Устрій захисного шару утеплювача (обматування) клейкою стрічкою д 66мм, Прокладання трубопроводів з труб поліпропіленових діаметром 32 мм [з риштувань, пересувних помостів та драбин на висоті понад 3 м до 5 м від підлоги або суцільного настилу], Улаштування муфт ППР д32, Улаштування колін ППР д32, Установка трійників ППРд32мм, Монтаж патрубків латунних д25мм, Прокладання труби дренажу ППР діам. 20 мм [з риштувань, пересувних помостів та драбин на висоті понад 3 м до 5 м від підлоги або суцільного настилу], Установка муфт ППР д20, Установка трійників ППР д20мм, Улаштування колін ППР д20, Монтаж різьбових з'єднань ППР д20, Монтаж патрубків діаметром 20 мм, Прокладання труби дренажу ППРд 50мм [з риштувань, пересувних помостів та драбин на висоті понад 3 м до 5 м від підлоги або суцільного настилу], Установка трійників ППРд50мм, Установка муфт ППРд50мм, Установлення клапана латунного зворотного д40мм., Монтаж кранів латунних д 40мм, Монтаж різьбових латунних згонів д40мм, Монтаж різьбових з'єднань ППР д40, Монтаж каналізаційної станції WILO HiSewlift 3-i35, Монтаж кранів латунних д20мм, Монтаж різьбових латунних з'єднань д20мм, Монтаж латунних кутиків д20мм, Монтаж переходів ППР д20мм, Прокладання труби холодопроводу ППРд 25мм[з пересувних помостів і драбин на висоті від підлоги або суцільного настилу більше 3 м до 5м]з пересувних помостів і драбин на висоті від підлоги або суцільного настилу більше 3 м до 5м, Улаштування муфт ППР д25, Улаштування колін ППР д25, Прокладання труби холодопроводу ППРд 20мм[з пересувних помостів і драбин на висоті від підлоги або суцільного настилу більше

3 м до 5м]з пересувних помостів і драбин на висоті від підлоги або суцільного настилу більше 3 м до 5м, Улаштування колін ППР д20, Установлення трійників ППР д20, Демонтаж кранів латунних д20мм, (Демонтаж) різьбових латунних з'єднань д20мм, (Демонтаж) латунних кутиків д20мм, (Демонтаж) труби холодопроводу ППРд 25мм[[з риштувань, пересувних помостів та драбин на висоті понад 3 м до 5 м від підлоги або суцільного настилу]] [з риштувань, пересувних помостів та драбин на висоті понад 3 м до 5 м від підлоги або суцільного настилу]

10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 50730000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок

11. Код згідно з КЕКВ:

КЕКВ: 2260 Видатки та заходи спеціального призначення

12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 800 000.00 UAH

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Державний бюджет України		800 000.00 UAH

13. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Серпень 2026