


ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор департаменту з
будівництва
ПАТ «СУМИХІМПРОМ»
 Сергій БОЙКО
09.08. 2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На ремонт будівельних конструкцій складу готової продукції (інв. № 019101057)
(на відмітці +20,500 м) ЦГС ПАТ «СУМИХІМПРОМ».

Умови виконання робіт Склад експлуатується. В зоні виконання робіт знаходиться діючий стрічковий транспортер. Роботи виконуються на відмітці +20,500м.

Обсяги робіт

№ з/п	Найменування робіт та витрат	Од. виміру	Кількість	Примітки
1	2	3	4	5
Осі 17-18				
1.	Демонтаж металевих конструкцій щитів настилу (двотавр, рифлена сталь, полоса)	т	5,020	
2.	Виготовлення щитів настилу вагою до 1,0 т на відм. 0,000м	т	6,840	
	Двотавр № 30	т	2,054	Матеріал Замовника
	Сталь рифлена товщ. 6 мм	т	4,530	
	Сталь листова товщ. 6 мм	т	0,530	
3.	Виготовлення настилу із рифленої сталі вагою до 0,2 т на відм. 0.000м.	т	1,080	
	Сталь рифлена товщ. 6 мм	т	1,123	
4.	Виготовлення металевих конструкцій огорожі вагою до 0,1 т на відм. 0,000м.	т	0,200	
	Кутик 50х5	т	0,150	Матеріал Замовника
	Сталь листова товщ. 4 мм	т	0,062	
5.	Монтаж щитів настилу на відм. +20,500м.	т	6,840	
6.	Монтаж настилу із рифленої сталі на відм. +20,500м.	т	1,080	
7.	Монтаж огорожі	т	0,200	
Осі 5-16				
8.	Демонтаж металевих конструкцій щитів настилу (двотавр, кутик, рифлена сталь, полоса)	т	19,810	
9.	Виготовлення щитів настилу вагою до 1,0 т на відм. 0,000м	т	29,290	
	Двотавр № 30	т	7,070	Матеріал Замовника
	Сталь рифлена товщ. 6 мм	т	13,070	
	Сталь листова товщ. 6 мм	т	7,070	
	Кутик 90х7	т	3,252	
10.	Виготовлення настилу із рифленої сталі вагою до 0,2 т на відм. 0.000м.	т	0,690	
	Сталь рифлена товщ. 6 мм	т	0,718	Матеріал Замовника

1	2	3	4	5
11.	Виготовлення металевих конструкцій огорожі вагою до 0,1 т на відм. 0,000м.	т	0,860	Матеріал Замовника
	Кутик 50х5	т	0,662	
	Сталь листова товщ. 4 мм	т	0,250	
12.	Монтаж щитів настилу на відм. 20,500м.	т	29,290	
13.	Монтаж настилу із рифленої сталі на відм. +20,500м.	т	0,690	
14.	Монтаж огорожі	т	0,860	
Осі 1-5				
15.	Демонтаж металевих конструкцій щитів настилу (двотавр, рифлена сталь, полоса)	т	6,770	Матеріал Замовника
16.	Виготовлення щитів настилу вагою до 1,0 т на відм. 0,000м		11,660	
	Двотавр № 30	т	1,820	
	Двотавр №24	т	2,040	
	Сталь рифлена товщ. 6 мм	т	7,360	
	Сталь листова товщ. 6 мм	т	0,906	
17.	Виготовлення металевих конструкцій огорожі вагою до 0,1 т на відм. 0,000м.	т	0,380	
	Кутик 50х5	т	0,290	
	Сталь листова товщ. 4 мм	т	0,113	
18.	Монтаж щитів настилу на відм. +20,500м.	т	11,660	
19.	Монтаж огорожі	т	0,380	
20.	Роботи згідно ПВР	-	-	Розробляє Підрядник
20.1	Виготовлення опорних металевих конструкцій транспортеру вагою до 0,025 т.	т	0,570	Матеріал Замовника
-	Двотавр 14	т	0,293	
-	Кутик 75х8	т	0,300	
20.2	Монтаж опорних металевих конструкцій транспортеру вагою до 0,025 т.	т	0,570	
Покрівля				
21	Заміна пошкодженого покриття покрівлі із хвилястих азбестоцементних листів	м ²	19,600	Матеріал Замовника

Склав
Начальник БС ВКБ



Павло КУЛЬОМЗА